



КНС до реконструкции




Экспликация оборудования

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1		Корпус из армированного стеклопластика Ø2000мм Н=6500мм	4		сущ
2		Крышка насосной станции	4		сущ
3		Основание под пьедестал насоса	3		сущ
4	FA 10.77G-corr409 WIL0	Насос погружной Q=207,0 м ³ /ч, Н=43,0м, N=50 кВт (2раб, 2рез (в т.ч. 1 на складе))	4	659,0	
5		Цепь длиной 6,0м	3		сущ
6		Направляющая для установки насоса	3		сущ
7		Корзина для мусора 450x400x200	1		сущ
8		Корзина для мусора 500x500x200	1		сущ
9		Лестница (в=450мм)	1		сущ
10		Лестница (в=500мм)	1		сущ
11		Цепь для подъема и опускания корзины L=4.5м.	1		сущ
12		Цепь для подъема и опускания корзины L=3.5м.	1		сущ

КНС после реконструкции



						12300-П21-НК			
12	-	зам.	451-17	Сав	09.17	Строительство канализационного коллектора с территории 2-ой очереди ОЗЗ ППТ "Липецк".			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработал	Савельева			Сав		Стадия		Лист	Листов
Проверил	Щедрина			Щ	09.17.	Р		67	
Гл. спец	Щедрина			Щ	09.17.	Реконструкция канализационной насосной станции. Планы. Экспликация оборудования			
Нач. отд.	Ивашова			И	09.17.				
Нормоконтр.	Щедрина			Щ	09.17.				
ГИП	Чернецова			Щ	09.17.			ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"	